

取扱説明書

モタロウ ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用 注文コード: 63858568

このたびは、ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告

取付上の警告

- 各部をしっかりと組み立ててください。組み立てが不十分だと台車が破損、転倒して、積載物が落下しケガをするおそれがあります。
- 組み立て時は、指や手などを挟まないように注意してください。

使用上の警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品の取り付け先は、ペール缶・一斗缶を保管、移動するための台車です。それ以外の荷物、人や動物などを載せないでください。
- 均等荷重以上の重量物を載せないでください。
- 衝撃が加わるような走行はしないでください。
- 平らな場所に置いて、キャスターSTOPパーを掛けた状態で、をゆっくりと荷物を載せてください。
- 台車に足をかけたり、乗ったりしないでください。台車が転倒して、積載物が落下しケガをするおそれがあります。
- 不安定な場所を走行させないでください。台車が転倒して、積載物が落下しケガをするおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況で使用してください。

注意


取付上の注意

- 水平で安定した場所に取り付けてください。不安定な場所で組み立てますと製品が転倒するおそれがあります。
- ネジは左右均等にしっかりと締め付けてください。
- 定期的にネジの緩みがないか点検してください。緩んでいたら締め付けてください。

使用上の注意

- 台車を自走させないでください、必ず人が操作してください。
- 傾斜面、軟弱地では使用せず、舗装された平らな路面で使用してください。
- 側面や正面から大きな衝撃をかけないでください。また台車に衝撃を与える載せ方をしないでください。台車が破損、転倒しケガをするおそれがあります。
- 使用しないときは自走のおそれがない安定した場所で、キャスターSTOPパーを掛けた状態で保管してください。
- 屋外や水のかかる場所での使用、保管をしないでください。台車の損傷、腐食の原因になります。
- 定期的に点検を行ってください。損傷や破損箇所のある場合は、使用しないでください。

2 構成部品



〔付属品〕

六角スリムヘッドネジ(M5)×2
(ハンドル取り付け用)

袋ナット(M5)×2
(ハンドル取り付け用)

トラス小ネジ(M4)×2
(台車固定用)

〔使用工具〕


※組み立て用の工具は付属しておりません。
別途下記の工具をご用意ください。

スパナ: 8mm

プラスドライバー


六角レンチ: 2.5mm

【台車への取り付け完成図】



※台車は別売です

3 取付方法



- 1 台車の突縁の穴が空いている面の、ハンドル差し込み箇所にハンドルを差し込む。
- 2 ハンドルのタテ部が突縁に当たるまで差し込み、ハンドルと突縁の穴位置を写真のように合わせる。



- 3 ハンドルと突縁の穴に、台車の内側からスリムヘッドネジを挿入する。
- 4 袋ナットとスリムヘッドネジを六角レンチとスパナを使用して締め付ける。

⚠ 注意

- 必ず台車の内側からスリムヘッドネジを挿入してください。
袋ナットを内側に取り付けると一斗缶が傾くおそれがあります。



- 5 トラス小ネジをプラスドライバーで締め付け、ハンドルを固定します。
- 6 組立て後、緩みやぐらつきがないか、また台車がスムーズに動くか確認してください。