

GREEN LIFE

〈組立説明書〉 アルミ流し台 AND-50、AND-75、AND-100

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解され
たうえでご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

組立ての前に必ずお読みください

- ⊕ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。
- 広く平らな場所で2人以上で組み立ててください。




！ シンクの端面で手を切らないよう注意してください。


部品内容

※イラストに無い穴も開いていますが組立てには使用しません。


【①シンク】…1




【②シンクガード】…1




【③排水ホース】…1




【④側面パネルL】…1




【⑤側面パネルR】…1



【⑥棚板】…1



【⑦補強】…4




【⑧ノズルホルダー】…1




【⑨ストレーナセット】…1




【⑩太ねじ】…8



【⑪ナット】…4




【⑫細ねじ】…16



【⑬スパナ】…1



3 シンク、棚板の組付け




①シンクを②シンクガードに、
⑥棚板を④側面パネルL⑤側面パネルRに載せます。


4 ストレーナセット、排水ホースの組付け

⑨ストレーナセットの部品をはずしてください。

- (1) ①シンクの穴にスポンジを置き、上からストレーナを被せます。
- (2) ①シンクの下から、ゴムパッキン(大)をストレーナ裏に密着させ、固定ねじで締めます。
- (3) ③排水ホースのホース受けの中にゴムパッキン(小)を入れ、ホース受けをストレーナに締めます。
- (4) ストレーナの中にゴミ受けを入れ、上から蓋を被せます。




75タイプ、100タイプ
75タイプ、100タイプには
①シンクに作業台が
ついています。




！ シンクの端面で手を切らないよう、十分注意してください。

1 側面パネルと補強の組付け




- (1) ④側面パネルLに⑦補強を⑫細ねじで仮締めします。(8箇所)
- (2) (1)に⑤側面パネルRを⑫細ねじで仮締めします。(8箇所)

2 シンクガードの組付け




- (1) ②シンクガードのねじ穴に⑩太ねじを差し込み、内側から⑪ナットを取り付け、⑬スパナと⊕ドライバーで組付けます。(4箇所)
 - (2) ②シンクガードのねじ穴に⑩太ねじを差し込み、内側から⑪ナットを取り付け、⑬スパナと⊕ドライバーで組付けます。(4箇所)
- ！ 細ねじの本締めは押し込むように徐々に力を入れて奥までしっかり締め込んでください
- ⑫細ねじはタッピンねじとなっております。タッピンねじは取付け穴にねじ溝を作りながら締めるためのねじで、取付け穴よりねじの方が大きくなっているため、押し込むように徐々に力を入れて奥までしっかりと締め込んでください。⑫細ねじを取り付ける際はドライバー先端の⊕部分と⑫細ねじの⊕が合点ドライバーで取り付けてください。また、ドライバーの握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取り付けできます。(電動ドライバーの使用はおやめください)

5 ノズルホルダーの組付け



- (1) ①シンクの角に⑧ノズルホルダーを図のように挟みます。
- (2) ②シンクガードのねじ穴に⑧ノズルホルダーを合わせ、⑩太ねじで2箇所仮締めし、その後本締めします。
- (3) (2)で使用した以外のねじ穴を⑩太ねじで2箇所締めます。
(ノズルホルダーの固定に使用しない方の穴を塞ぐためのねじとなります)

完成図



地面に置いた際、本体がガタついている場合は、アジャスターで高さを調整してください。

※イラストは50タイプです。

使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 平坦な場所でご使用ください。
- △ 地盤の悪い所での使用はおやめください。
- △ 夏場など炎天下に放置すると、表面温度が上がり、やけどの原因となりますので十分ご注意ください。(お子様や、ご年配の方がいるご家庭では特にご注意ください。)
- △ 汚れを拭く際は、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因となります。
- △ 集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、可燃物や仕切り板・避難ハッチ・消防隊進入口サッシの傍には、設置を避ける義務があります。設置にあたっては管理組合にご相談ください。また、お子様が踏み台にして転倒しないよう、十分ご注意ください。
- △ 棚板部に合計10kg、シンク部に合計10kg以上のものを載せないでください。
- △ 小さなお子様のいるご家庭では特に注意してご使用ください。小さなお子様は時に大人では考えもつかない行動をとる場合がありますので、十分な注意を払ってご使用ください。
- △ 本体に強い衝撃を与えないでください。
- △ 斜めから力をかけないでください。
- △ 本体に上がったり、もたれたりしないでください。
- △ 油類や薬品等は流さないでください。

■ 仕様 ■
製品サイズ：50タイプ…(約)幅50cm×奥行40cm×高さ80cm(アジャスター含む)
75タイプ…(約)幅75cm×奥行40cm×高さ80cm(アジャスター含む)
100タイプ…(約)幅100cm×奥行50.5cm×高さ80cm(アジャスター含む)
材質：シンク…ステンレス 本体…アルミニウム (エポキシ樹脂塗装)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数ですが弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

受付時間▶9:00~17:00(土日・夜間・留守電話になります。)