

キャスター付 リビングラック2段


取扱い・組み立て説明書 YZCR-2

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅42×奥行27.5×高さ48(cm)
- 構造部材 フレーム／金属（スチール）
棚板／合成樹脂化粧繊維板（メラミン）
- 表面加工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は一般家庭用のラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板：5kg（1枚あたり） 全体耐荷重：10kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A) サイドフレーム ※ボルト穴がある方が後側になります。 ※横さんが手前に付いている方が内側になります。 左右各 1		(B) 背板 ※裏面に白いネジ受け樹脂があります。		1	
(C) 天板 ※裏面に白いネジ受け樹脂があります。 ※ネジ穴がある方が後側になります。		(D) 棚板 ※裏面に白いネジ受け樹脂があります。		1	
(E) 補強パイプ		(F) キャスター（ストッパー付／無）		各 2	
(G) 六角ネジ（長）		(H) 六角ネジ（短）		予備 1 含む 5	
(I) 六角ボルト		(J) 六角レンチ		予備 1 含む 3	
(K) 目隠しシール				4	

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレームに天板、棚板、補強パイプを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください




！ 部材等に傷がつく恐れがありますので
柔らかい布等を敷いてください。

！ 天板裏面や棚板裏面にヒビが入る恐れがあります。
ネジの締めすぎにご注意ください。

2 組み立てた本体に、背板を取り付けます。


！ ボルトは仮締めしてください




組立方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体に、もう片方のサイドフレームを取り付けます。



5 背板うらのネジ受け樹脂に目隠しシールを貼ります。



4 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。



6 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ ボルトを本締めしてください

⚠ ヒビが入る恐れがあります。
ネジの締めすぎにご注意ください。

