

取扱説明書



ステンレス製ワゴン

注文コード:20283296

この度は、ステンレス製ワゴンをご購入いただきまして、ありがとうございます。商品に関する注意事項をお読みいただき、正しくご使用ください。



警告

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は死亡や重症等の重大な障害に結びつく可能性があります。

- 組立時に無理な力を加えないでください。部品破損の原因となります。
- 修理や改造をしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となります。
- 製品の上に乗らないでください。転倒しけがをするおそれがあります。
- 機械等で引っ張らないでください。台車が転倒し、製品を傷つけたり怪我をするおそれがあります。




注意

この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- この商品は組立式です。下記の組立順序を参考に組立ててください。
- 安全の為、組立は作業に適した服装・手袋等を着用し、2人以上で行ってください。
- 平らで傾斜の無い所に設置してください。
- 場所を移動させる時以外はキャスターをロックしてください。

部品一覧



No.	名称	数量
①	上段棚板	1
②	下段棚板	1
③	フレーム	4
④	キャスター ストッパー付×2個 ストッパー無×2個	4
⑤	ハンドル	1
⑥	ボルトM8×20mm	10

組立順序

1. ③フレームに④キャスターを取付けます。
2. ②下段棚板に③+④（フレーム+キャスター）を差込みます。
3. 下段棚板位置を調整し、六角レンチで⑥ボルトを固定します。
4. 片側に⑤ハンドルを差込みます。
※この時点でボルトでの固定はしません。
5. ①上段棚板を差込みます。
6. 全体の歪みを調整し各箇所六角ボルトで固定します。
7. ハンドルを好みの位置で固定します。

耐荷重:30kg(各棚)、総荷重:60kg

完成図

