

# 流線的なデザインでトイレ空間を演出、 キレイ機能も搭載したシャワートイレ一体型便器です。


## PREUS LS type

「プレアスLSタイプ」

圧迫感を感じさせないローシルエットの一体型トイレ。  
流れるようなカーブを描くデザインで、清掃性にも優れたタンク付トイレです。

### POINT 1 コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



### POINT 2 フチレス形状

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。




### POINT 3 除菌で快適空間

#### 鉢内除菌

プラズマクラスターイオンが水のかからない便座裏や便器内のすみずみまで行き渡り、「浮遊カビ菌\*1」や「付着菌\*2」を除菌します。また、においの元となる「におい原因菌\*3」を除菌することでにおいの発生を抑えます。


※1、※2、※3 詳細はP.41参照。

鉢内のすみずみまで行き渡る



※イメージです

におい原因菌の除菌効果



※イメージです

※当社調べ



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

# プレアスLSタイプ 新10



防汚

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心

LIXIL  
長期保証  
サービス



マークの詳細はP.41をご覧ください。

排水方法 床排水 リトイレ 床上排水 床上排水155タイプ



## ECO5

※写真はプレアスLSタイプリトイレ

### その他の主な機能

#### アクアセラミック

「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。  
■詳細はP.6参照。



#### パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



#### お掃除リフトアップ (手動)

真上につきり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



#### キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッと拭き、お掃除ラクラク。



#### フルオート便座

便器に近づく自動で便フタが開き、離れると閉まり、便フタを開け閉めする必要がありません。節電にもつながります。



#### フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するで流し忘れの心配もありません。



#### ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルを水道水で洗浄します。※写真はイメージです。実際には本体内部での洗浄となります。



#### ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。



#### スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。




#### 女性専用レディスノズル

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。  
※使用時、2本のノズルが同時にすることはありません。




#### Wパワー脱臭

着座中はパワー脱臭、立ち上がるとより強力なフルパワー脱臭。自動で切り替わり脱臭します。



#### 超節水トイレ



### リモコンデザイン



■インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。

### カラーバリエーション



### 共通機能

キレイ機能	
アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	鉢内除菌*1*2
パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)
女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター
ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱	キレイ便座
便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)

エコ機能	
超節水ECO5	スーパー節電*1
ワンタッチ節電 (8h)*1	電源スイッチ

洗浄機能	
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄
ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節

快適機能	
Wパワー脱臭	ターボ脱臭
暖房便座	スローダウン便座
便座ヒーターオートOFF*1	着座センサー
リモコン	点字対応

グレード別機能	CL6A	CL5A	CL4A
フルオート便座	●	—	—
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	●	● (男子小洗浄対応)	● (男子小洗浄なし)
便フタ閉後洗浄モード	●	—	—
温風乾燥	●	●	—

\*1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。  
\*2 詳細はP.18参照。

#### 停電時便器洗浄

停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。





マークの詳細はP.41をご覧ください。

**ECO5**

CL6Aグレード

CL5Aグレード

CL4Aグレード




※写真は  
プレアスLSタイプ リトイレ

**床排水 リトイレ**

排水位置:  
120・200・  
250~500  
(501~580) mm

アクアセラミック  
床排水  
(Sトラップ)



赤字は排水寸法  
排水芯120mm、200mm、501  
~580mmの場合は下記参照  
※( )内はお掃除リフトアップ、  
便フタ開時

濯水面



床排水  
・リトイレ  
・床排水

床排水  
155タイプ

仕様	品番/グレード								
	CLR6A			CLR5A			CLR4A		
排水位置	250~500	120	200	250~500	120	200	250~500	120	200
一般地・ 水抜方式・ 流動方式兼用	便器 YBC-CL10HU	YBC-CL10HU(120)	YBC-CL10HU(200)	YBC-CL10HU	YBC-CL10HU(120)	YBC-CL10HU(200)	YBC-CL10HU	YBC-CL10HU(120)	YBC-CL10HU(200)
機能部	DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU
セット価格(税別)	¥318,000			¥278,000			¥258,000		
寒冷地 ヒーター付便器 水抜併用方式	便器 YHBC-CL10HU	YHBC-CL10HU(120)	YHBC-CL10HU(200)	YHBC-CL10HU	YHBC-CL10HU(120)	YHBC-CL10HU(200)	YHBC-CL10HU	YHBC-CL10HU(120)	YHBC-CL10HU(200)
機能部	DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU
セット価格(税別)	¥330,000			¥290,000			¥270,000		

- 既設の給水取出位置によっては別途部品が必要な場合があります。P.37の給水位置対応範囲にてご確認ください。
- 排水芯120mmの場合、便器はYBC-CL10HU(120) [ヒーター付: YHBC-CL10HU(120)] になります(上記価格表同価格)。給水取出位置によっては給水位置の変更が必要になる場合があります。
- INAX旧アメージュなど排水芯が200mmの場合、便器品番末尾に「(200)」を付けてご発注ください(同価格)例: YBC-CL10HU(200)。
- また、上表の便器に、排水ソケットセットCF-CL10HUG(200)-SET(¥6,600(税別))を手配して施工することもできます。
- ※変換アダプターCF200ADは同梱となります。
- JIS対応品もご用意しております。手配は便器品番末尾に「-KJ」を追加してください(例: YBC-CL10HU-KJ/BW1)。
- INAX MI・MIなど排水芯501~580mmの場合、便器を1~80mm前に出しておく施工となります。

**リモコンは2タイプから選べます  
(チェンジオプション)。**



**壁リモコンを選ぶ場合**

右表の品番のままでご発注ください。  
※リモコンの写真はCLR6A、CL6A、  
CLM6Aグレードです。



**インテリアリモコンを選ぶ場合**

右表の機能部品番末尾に「-R」を付けて  
ご発注ください。  
価格: 右記価格表 ¥10,000(税別)  
機能部品番例: DT-CL116AU-R  
※リモコンの写真はCLR6A、CL6A、  
CLM6Aグレードです。

**ご購入の前に**


インテリアリモコンを設置する場合は、  
別途紙巻器が必要です。また、セット可  
能な紙巻器には制限がありますので、ご  
確認のうえ手配してください。

- インテリアリモコンの操作部は紙巻器  
の横から約20mm前に出ますので、  
スペースを十分に確保してください。

**床上排水**

排水高さ:  
120mm

アクアセラミック  
床上排水  
(Pトラップ)



青字は給水寸法  
赤字は排水寸法  
※( )内はお掃除リフトアップ、  
便フタ開時


仕様	品番/グレード		
	CL6A	CL5A	CL4A
一般地・ 水抜方式・ 流動方式兼用	便器 YBC-CL10PU	YBC-CL10PU	YBC-CL10PU
機能部	DT-CL116AU	DT-CL115AU	DT-CL114AU
セット価格(税別)	¥310,000	¥270,000	¥250,000

- 排水直管は別途手配となります。詳細は2022年住宅設備機器 総合カタログP.282をご  
参照ください。
- JIS対応品もご用意しております。手配は便器品番末尾に「-KJ」を追加してください(例:  
YBC-CL10PU-KJ/BW1)。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様(YBC-CL10PFU(¥60,500  
(税別)))も用意しております。 [注1](#)

**マンションリフォーム用 床上排水155タイプ**

排水高さ:  
155mm

アクアセラミック  
床上排水  
(Pトラップ)



赤字は排水寸法  
※( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時  
※市販の接続管を使って施工した場合の最小前出  
寸法は後抜きの時720mmとなります。  
※既設配管を流用して施工した場合の前出寸法は  
790mmです。また、設置条件により前出寸法  
が異なる場合があります。詳細は、P.35をご覧  
ください。

仕様	品番/グレード		
	CLM6A	CLM5A	CLM4A
一般地・ 水抜方式・ 流動方式兼用	便器 YBC-CL10PM	YBC-CL10PM	YBC-CL10PM
機能部	DT-CL116APMU	DT-CL115APMU	DT-CL114APMU
セット価格(税別)	¥310,000	¥270,000	¥250,000

- 排水管は別途手配となります。現場に応じてお選びください。
- 防振シート付の便器から取替える場合は、防振シートCF-43G(¥2,400(税別))を別途手  
配してください。
- JIS対応品もご用意しております。手配は便器品番末尾に「-KJ」を追加してください(例:  
YBC-CL10PM-KJ/BW1)。

**プレアスLSタイプ仕様表**

グレード	CLR6A/CL6A/CLM6A	CLR5A/CL5A/CLM5A	CLR4A/CL4A/CLM4A
定格電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	390W	貯湯式	300W
省エネ区分	貯湯式		
年間消費電力量*	176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)		
給水圧力	最低必要圧力 0.06MPa(流動時)	最高圧力 0.75MPa(静止時)	
使用温度範囲	0℃~40℃		
商品寸法	幅391mm×奥行714mm×高さ650mm		
商品質量	CLR6A・CL6A・CLR5A・CL5A・CLR4A・CL4A:約37kg(機能部:約8kg、便器部:約29kg) CLM6A・CLM5A・CLM4A:約33kg(機能部:約8kg、便器部:約25kg)		
電源コード(電源接続方式)	有効長さ 1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		
洗浄水量	大洗浄5L、小洗浄3.8L、男子小洗浄3.8L (ECO5モード解除時:大洗浄6L、 小洗浄5L、男子小洗浄5L)	大洗浄5L、小洗浄3.8L (ECO5モード解除時:大洗浄6L、小洗浄5L)	
給水方式	水道直結式		
便器洗浄方式	パワーストリーム洗浄		
サイズ	大型		
凍結防止	流動方式	流動水量	60L/h <sup>2</sup>
	ヒーター付 便器方式	ヒーター容量	27W
安全装置	温度ヒューズ		
電源コード長さ	1.5m		

プレアスLSタイプ・  
プレアスLSタイプリトイレ(背もたれ対応なし仕様)

**省エネ基準  
達成率 103%**

年間消費電力量  
**176kWh/年**  
(246kWh/年)

目標年度 2012年度

グレード	CLR6A/CL6A/CLM6A	CLR5A/CL5A/CLM5A	CLR4A/CL4A/CLM4A	
洗浄	給水方式	水道直結式		
	給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.71L)		
	おしり吐水量	0.27~0.57L/分(6段階調節)供給水压0.2MPaのとき		
	ビエ吐水量	0.45~0.65L/分(6段階調節)供給水压0.2MPaのとき		
	温水温度	水温:約32℃~40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温:約30℃~36℃ ワンタッチ節電(節)設定時:水温		
	ヒーター容量	250W		
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知回路・空焚防止フットスイッチ		
	風量	0.30m <sup>3</sup> /分		
	室温	室温:約40℃~55℃(計3段階切替)		
	ヒーター容量	340W		
鉢内除菌	安全装置	温度ヒューズ		
	風量	0.05m <sup>3</sup> /分以上		
	方式	プラズマクラスター技術による分解・除去方式		
暖房便座	表面温度*	室温:約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(節)設定時:室温		
	ヒーター容量	48W		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱臭能力	パワーストリーム:0.11m <sup>3</sup> /分 フルパワー:脱臭時:0.14m <sup>3</sup> /分 ターボ脱臭時:0.17m <sup>3</sup> /分		
壁 リモコン インテリア リモコン	寸法	幅264mm×奥行33mm×高さ73mm		
	電源	単三アルカリ乾電池:2本		
	寸法	幅325mm×奥行130mm×高さ38mm		
電源	単三アルカリ乾電池:2本			

- \*1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値 \*2 間欠流動方式となります。
- \*3 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合が  
あります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
- 上記の各数値は、一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。