

TOTO

固定シャワー金具

TB18C型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。


1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	分解しないでください。
	必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意	
 禁止	<p>強い力や衝撃を与えないでください。 故障や水漏れの原因になります。</p> 
	<p>ぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。 外れてけがをしたり、故障や水漏れの原因になります。</p> 
 分解禁止	<p>シャワーには熱湯（60℃以上）を通さないでください。 シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。安全のため、45℃以下でのご使用をおすすめします。</p> 
	<p>この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。 破損して、けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

⚠ 注意


 **必ず実行**

<p>取り付け完了後、固定シャワーにガタツキがないことを確認してください。 固定シャワーにガタツキがあると、固定シャワーが外れたり、壁が壊れたりして、けがをするおそれがあります。</p> 
<p>湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。また、シャワーの切り替えを行ったときに、温度が高くなることありますのでご注意ください。</p> 
<p>高温の湯をお使いのあとは、しばらく水を流してください。 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p> 
<p>定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
<p>長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉めてください。 例など予想しない事故の原因になります。</p> 


2 取り付け前に

- 誤操作などによるやけど防止のため、60℃給湯をおすすめします。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。


3 部品の確認



4 完成図



5-1 施工手順



- 1 給水・給湯管内の掃除**
取り付ける前に**必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

重要

裏面へつづく

5-2


施工手順

2 連結管の取り付け

- ①連結管にシールテープを巻く。
- ②連結管、フランジを取り付ける。

注意

- 必ず連結管にシールテープを巻いてください。シールテープを巻かないと、水漏れの原因となります。
- ゆるみがないようにしっかり締めてください。しっかり締め付けられていないと水が漏れたり、外れることがあります。



3 シャワーヘッドの取り付け

- ①連結管のもう一方にシールテープを巻く。


注意

表面にはみ出したシールテープは目立たないようにカッターなどで取ってください。

- ②シャワーヘッドを連結管に取り付ける。

注意

- 必ず連結管にシールテープを巻いてください。シールテープを巻かないと、水漏れの原因となります。
- ゆるみがないようにしっかり締めてください。しっかり締め付けられていないと水が漏れたり、外れることがあります。



6

点検項目


取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

取り付け方向の確認

シャワーヘッドの取り付け方向は正しいか確認してください。

オーバーヘッドシャワーの取り付け方向は正しいですか？

➡ 5-2 - 3 「シャワーヘッドの取り付け」参照



ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

連結管接続部のガタツキはないですか？

➡ 5-2 - 2 「連結管の取り付け」参照

➡ 5-2 - 3 「シャワーヘッドの取り付け」参照

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

連結管接続部の水漏れはないですか？

➡ 5-2 - 2 「連結管の取り付け」参照

➡ 5-2 - 3 「シャワーヘッドの取り付け」参照
シールテープが巻かれているか確認後、締め直してください。

7-1

日ごろのお手入れ

⚠ 注意



必ず実行

定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



十分な機能を発揮させるため、また、美しさを保つために日ごろのお手入れをお願いいたします。

布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。



●ひどい汚れの場合


適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

TOTO水あかクリーナーでのお手入れ

水栓の表面に付着した水あかなどの汚れ落としには水栓に傷をつけずに汚れを効果的に除去できるTOTO水あかクリーナーのご使用をおすすめします。

お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOパーツセンター(電話番号は裏表紙を参照してください)にお問い合わせください。

商品品番: TH735
容量: 260g




※仕様・品番は変更する場合がありますのでご了承ください。

7-2

お願い

水栓の表面を傷つけるものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど



※この施工・取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

再生紙を使用しています。